



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PARESAGGISTICI PER LA CALABRIA
SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
COSENZA CATANZARO E CROSTONE

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2007-2013

POR CALABRIA *FESR 2007-2013* – LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1 – DGR N. 14515 DEL 21/10/2013

COMUNICAZIONE DI AMMISSIBILITÀ ED INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO

PROT. N.0355099/SIAR DEL 13/11/2013

IMPORTO € 350.000

COMUNE DI BADOLATO (CZ) CHIESA DI SAN DOMENICO: RESTAURO

COMPUTO METRICO

PROGETTISTA

Arch. Sergio DE PAOLA

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Arch. Sergio DE PAOLA

COLLABORATORI

Rest. Giancarlo DEL SOLE

Rest. Rocco SOLA

Funz. Storico d'Arte: Giovanni MARRELLO

Funz. Amm.vo. Sig.ra Bruna GIULIANI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Luciano GARELLA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di consolidamento e restauro alla Chiesa di San Domenico in Badolato

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2007-2013
POR CALABRIA FESR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1 –
DGR N. 14515 DEL 21/10/2013

COMMITTENTE: DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Data, _____

IL TECNICO

Arch. Sergio DE PAOLA



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA							
1 PR.S. 0150.20.a	Recinzione di protezione in tavole con steccato in di legno, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entra ... o protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio e smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	74,03	7'403,00
2 PR.P 0310.30.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio; per il primo mese o frazione Facciata Esterno parete sinistra aula Esterno parete destra aula		21,60		23,800	514,08		
			27,00		7,000	189,00		
			27,00		20,440	551,88		
	SOMMANO mq					1'254,96	3,07	3'852,73
3 PR.P. 0310.30.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio; nolo per ogni mese o frazione dopo il primo.	11,00	1254,96			13'804,56		
	SOMMANO mq					13'804,56	0,27	3'727,23
4 PR.P. 0310.50.a	Schermatura antipolvere o antisabbia.					1'254,96		
	SOMMANO mq					1'254,96	2,80	3'513,89
5 PR.P 0310.80.a	Piano di lavoro per ponteggio costituito da tavole in abete.Nolo per il primo mese o frazione. Facciata Parete sinistra Parete destra		21,60	1,500	11,000	356,40		
			27,00	1,500	4,000	162,00		
			27,00	1,500	10,000	405,00		
	SOMMANO mq					923,40	7,90	7'294,86
6 PR.P. 0310.80.b	Piano di lavoro per ponteggi in tavole di abete; nolo mper ogni mese dopo ilm primo. Facciata Parete sinistra Parete destra	11,00	21,60	1,500	11,000	3'920,40		
		11,00	27,00	1,500	4,000	1'782,00		
		11,00	27,00	1,500	10,000	4'455,00		
	SOMMANO mq					10'157,40	0,87	8'836,94
7 PR.P. 0310.110.a	Modulo scala da cantiere per ponteggio; Nolo per il primo mese. se ne prevedono					60,00		
	SOMMANO ml					60,00	8,91	534,60
8 PR.P.	Modulo scala da cantiere per ponteggi; Nolo per ogni mese dopo il primo.							
	A RIPORTARE							35'163,25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'163,25
0310.110.B		11,00	60,00			660,00		
	SOMMANO ml					660,00	0,58	382,80
9 A.02.710.C (SOP.2011	Disfacimento completo del manto di copertura di tetti, compreso la media, grossa orditura e tavolato, compreso ilm trasporto in discaricarica. Aula	2,00	25,00	8,600		430,00		
	SOMMANO mq					430,00	61,23	26'328,90
10 0.1 voce non elenco	Maggiori oneri per la formazione del ponteggio da realizzare all'esterno della parete sinistra, su tetto esistente in coppi non praticabile. Per tutta la durata del lavoro.					189,00		
	SOMMANO mq					189,00	13,00	2'457,00
11 PR.R.0220.1 0.B	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: Parete sinistra e destra	2,00	25,00	0,900	0,400	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	210,82	3'794,76
12 B.02.450.a (SOP 2011	Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità.	2,00	23,79	0,600	0,700	19,98		
	SOMMANO mc					19,98	307,56	6'145,05
13 B.06.140.a (sop 2011	Restauro di cornici in tufo o in laterizio se ne prevedono	2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	105,56	5'278,00
14 CA004	Realizzazione di cordolo in mattoni con l'impiego di nastro unidirezionale in fibra di acciaio al carbonio ad alta resistenza (quattro nastr da mm 100 i x m 1,00)	2,00 2,00	14,00 21,80			28,00 43,60		
	SOMMANO ml					71,60	237,50	17'005,00
15 PR.E. 1120.10.b	Orditura di tetti in legno lamellare per struttura portante (Capriate); Catene *(lung.=15,70+16,00+9,00)	8,00	40,70	0,250	0,300	24,42		
	SOMMANO mc					24,42	1'433,41	35'003,87
16 PR.P. 1120.10.a	Orditura di tetti in legno lamellare per struttura portante di tetti (Travi semplicementi appoggiate). Arcarecci *(par.ug.=2,00*11) Listelli *(par.ug.=2,00*110)	22,00 220,00	24,00 8,30	0,100 0,050	0,150 0,060	7,92 5,48		
	A RIPORTARE					13,40		131'558,63



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,40		131'558,63
	SOMMANO mc					13,40	1'180,94	15'824,60
17 PR.E. 1140.20.a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 cm	2,00	23,79	7,500		356,85		
	SOMMANO mq					356,85	27,92	9'963,25
18 PR.E. 1130.10.a	Applicazione di liquido antiparassitario, antitarlo e fungicida. Capriate Arcarecci Tavolato Listelli	8,00 22,00 2,00 2,00	40,70 24,00 356,85 110,00			1,100 0,500 713,70 401,72		
	SOMMANO mq					1'737,58	6,11	10'616,61
19 PR.E. 1220.20.b	Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato costituito da membrane bitumetro polimero, di cui la prima membrana mm 4 , e la seconda da 4,5 kg.	2,00	25,00	8,600		430,00		
	SOMMANO mq					430,00	18,40	7'912,00
20 PR.E. 1250.30.a	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso posato a secco e sigillato sui sormonti.	2,00	23,79	7,500		356,85		
	SOMMANO mq					356,85	3,07	1'095,53
21 PR.E. 1150.10.b	Manto di coprtura a tegole di laterizio, in coppi e controcoppi.	2,00	25,00	8,600		430,00		
	SOMMANO mq					430,00	36,40	15'652,00
22 PR.R. 0590.60.a	Ganci fermacoppi per copertura di tetti su orditura di listelli in legno.	2,00	25,00	8,600		430,00		
	SOMMANO mq					430,00	9,40	4'042,00
23 A0001	Montaggio, smontaggio, per tutta la durata dei lavori di copertura provvisoria a tetto realizzata con lastre di lamiera ondulata o greco zincata, da mm. 6/10 posti in opera ... gi. Il prezzo è da intendersi per mq di cuperficie coperta compreso i tubolari di sostegno per la quota utile di lavoro.				650,000	650,00		
	SOMMANO m2					650,00	12,87	8'365,50
24 PR.E.	Muratura di pietrame in elevazione con malta idraulica. Ricostruzione fili sversi	2,00	25,00	0,700	0,400	14,00		
	A RIPORTARE					14,00		205'030,12



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,00		205'030,12
0810.40.a	SOMMANO mc					14,00	210,29	2'944,06
25 PR.R.0420.2 0.b	<p>Profilati in acciaio della serie INR, IPE,HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 Agosto 1999.</p> <p>Per struttura portante della copertura provvisoria, si prevedono circa</p>					1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	3,28	3'280,00
26 A.10.170.a SOP 2011	<p>Intonaco di malta pronta di calce idraulica naturale NHL5, premiscelata Strato di finitura sul 50% della volta</p>					224,10		
	SOMMANO mq					224,10	36,70	8'224,47
27 A.10.030.a SOP 2011	<p>Rinzaffo aggrappante e consolidante di calce idraulica naturale NHL5. sul 50% della volta</p>					224,10		
	SOMMANO mq					224,10	11,61	2'601,80
28 PR.R.0550.3 0.a	<p>Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connetture con malta idraulica. sul 50% della volta</p>					224,10		
	SOMMANO mq					224,10	19,48	4'365,47
29 A.02.410.A SOP 2011	<p>Spicconatura accurata di intonaci (estradosso volta) da eseguire completamente a mano. 50% della superficie della volta, non sottoposta ad intervento di consolidamento</p>					220,00		
	SOMMANO mq					220,00	22,35	4'917,00
30 CA003	<p>Consolidamento di volte in mattoni e/o in pietra, con nastro unidirezionale in fibra di carbonio e resine epossidiche. Compreso la pulizia del supporto e la regolarizzazione della ... posizionare in coincidenza dei punti di sovrapposizione delle strisce di rinforzo e/o secondo le indicazioni della D.L.</p> <p>consolidamento ghiera trasversali volta geberatrici volta</p>	4,00 4,00 10,00	31,00 31,00 25,00			124,00 124,00 250,00		
	SOMMANO m					498,00	103,66	51'622,68
31 PR.R.00130. 020.a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... a autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi</p>					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	31,36	313,60
	A RIPORTARE							283'299,20

