



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PARESAGGISTICI PER LA CALABRIA
SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
COSENZA CATANZARO E CROSTONE

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2007-2013

POR CALABRIA FESR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1 – DGR N. 14515 DEL 21/10/2013

COMUNICAZIONE DI AMMISSIBILITÀ ED INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO

PROT. N.0355099/SIAR DEL 13/11/2013

IMPORTO € 350.000

COMUNE DI BADOLATO (CZ) CHIESA DI SAN DOMENICO: RESTAURO

ELENCO PREZZI

PROGETTISTA

Arch. Sergio DE PAOLA

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Arch. Sergio DE PAOLA

COLLABORATORI

Rest. Giancarlo DEL SOLE

Rest. Rocco SOLA

Funz. Storico d'Arte: Giovanni MARRELLO

Funz. Amm.vo. Sig.ra Bruna GIULIANI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Luciano GARELLA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di consolidamento e restauro alla Chiesa di San Domenico in Badolato
PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2007-2013
POR CALABRIA FESR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1 –
DGR N. 14515 DEL 21/10/2013
DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Data, _____

IL TECNICO
Arch. Sergio DE PAOLA





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0.1 voce non elenco	Maggiori oneri per la formazione del ponteggio da realizzare all'esterno della parete sinistra, su tetto esistente in coppi non praticabile. Per tutta la durata del lavoro. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 2 A.02.410.A SOP 2011	Spicconatura accurata di intonaci (estradosso volta) da eseguire completamente a mano. euro (ventidue/35)	mq	22,35
Nr. 3 A.02.710.C (SOP.2011	Disfaccimento completo del manto di copertura di tetti, compreso la media, grossa orditura e tavolato, compreso ilm trasporto in discaricarica. euro (sessantauno/23)	mq	61,23
Nr. 4 A.10.030.a SOP 2011	Rinzaffo aggrappante e consolidante di calce idraulica naturale NHL5. euro (undici/61)	mq	11,61
Nr. 5 A.10.170.a SOP 2011	Intonaco di malta pronta di calce idraulica naturale NHL5, premiscelata. euro (trentasei/70)	mq	36,70
Nr. 6 A0001	Montaggio, smontaggio, per tutta la durata dei lavori di copertura provvisoria a tetto realizzata con lastre di lamiera ondulata o greco zincata, da mm. 6/10 posti in opera su orditura di tubolari metallici, giuntati costituenti la struttura orizzontale di sostegno compresi nel prezzo unitamente a viti, bulloni, rondelle, olmi, tavole di legno, tagli, sfridi e quanto altro occorre per avere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con l'esclusione dei castelli verticali di sostegno da pagarsi come ponteggi. Il prezzo è da intendersi per mq di cupeficie coperta compreso i tubolari di sostegno per la quota utile di lavoro. euro (dodici/87)	m2	12,87
Nr. 7 B.02.450.a (SOP 2011	Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità. euro (trecentosette/56)	mc	307,56
Nr. 8 B.06.140.a (sop 2011	Restauro di cornici in tufo o in laterizio euro (centocinque/56)	ml	105,56
Nr. 9 CA003	Consolidamento di volte in mattoni e/o in pietra, con nastro unidirezionale in fibra di carbonio e resine epossidiche. Compreso la pulizia del supporto e la regolarizzazione della superficie mediante malta di calce ad alta adesione; l'applicazione dei nastri in fibra di carbonio previa stesura di resina bi componente esente da solventi tipo KIMICOVER FIX kimia per consolidare e rendere antipolvere l'interfaccia d'applicazione. Il tessuto sarà applicato, in unico strato, in strisce della larghezza di cm 20 incrociate per formare un reticolo quadrangolare di lato pari a cm 100, con previsione di risvolti sulla muratura e/o ancorata in appositi fori creati nella muratur perimetrale alla volta stessa nonché, successiva saturazione del tessuto con resina epossidica bi-componente fluida priva di solventi ec a bassa viscosità tipo Kimitech EP-IN o similari. Il prodotto sarà applicato a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa. Incluso fa fornitura in opera dei "focchi" di collegamento alla volta e ai muri perimetrali, in materiale composito da posizionare in coincidenza dei punti di sovrapposizione delle strisce di rinforzo e/o secondo le indicazioni dell D.L. euro (centotre/66)	m	103,66
Nr. 10 CA004	Realizzazione di cordolo in mattoni con l'impiego di nastro unidirezionale in fibra di acciaio al carbonio ad alta resistenza (quattro nastr da mm 100 i x m 1,00) euro (duecentotrentasette/50)	ml	237,50
Nr. 11 lavorazioni in econo	Lavori di difficile valutazione da rendicontare con liste in economia euro (cinquemila/00)	h	5'000,00
Nr. 12 PR.E. 0810.40.a	Muratura di pietrame in elevazione con malta idraulica. euro (duecentodieci/29)	mc	210,29
Nr. 13 PR.E. 1120.10.b	Orditura di tetti in legno lamellare per struttura portante (Capriate); euro (millequattrocentotrentatre/41)	mc	1'433,41
Nr. 14 PR.E. 1130.10.a	Applicazione di liquido antiparassitario, antitarlo e fungicida. euro (sei/11)	mq	6,11
Nr. 15 PR.E. 1140.20.a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 cm euro (ventisette/92)	mq	27,92
Nr. 16 PR.E.	Manto di coprtura a tegole di laterizio, in coppi e controcoppi. euro (trentasei/40)	mq	36,40



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1150.10.b Nr. 17 PR.E. 1220.20.b	Manto impermeabile prefabbricato a doppio strato costituito da membrane bitumetro polimero, di cui la prima membrana mm 4 , e la seconda da 4,5 kg. euro (diciotto/40)	mq	18,40
Nr. 18 PR.E. 1250.30.a	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso posato a secco e siggilato sui sormonti. euro (tre/07)	mq	3,07
Nr. 19 PR.P. 0310.30.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio; per il primo mese o frazione euro (tre/07)	mq	3,07
Nr. 20 PR.P. 0310.80.a	Piano di lavoro per ponteggio costituito da tavole in abete.Nolo per il primo mese o frazione. euro (sette/90)	mq	7,90
Nr. 21 PR.P. 0310.110.a	Modulo scala da cantiere per ponteggio; Nolo per il primo mese. euro (otto/91)	ml	8,91
Nr. 22 PR.P. 0310.110.B	Modulo scala da cantiere per ponteggi; Nolo per ogni mese dopo il primo. euro (zero/58)	ml	0,58
Nr. 23 PR.P. 0310.30.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio; nolo per ogni mese o frazione dopo il primo. euro (zero/27)	mq	0,27
Nr. 24 PR.P. 0310.50.a	Schermatura antipolvere o antisabbia. euro (due/80)	mq	2,80
Nr. 25 PR.P. 0310.80.b	Piano di lavoro per ponteggi in tavole di abete; nolo mper ogni mese dopo ilm primo. euro (zero/87)	mq	0,87
Nr. 26 PR.P. 1120.10.a	Orditura di tetti in legno lamellare per struttura portante di tetti (Travi semplicementi appoggiate). euro (millecentoottanta/94)	mc	1'180,94
Nr. 27 PR.R. 0590.60.a	Ganci fermacoppi per copertura di tetti su orditura di listelli in legno. euro (nove/40)	mq	9,40
Nr. 28 PR.R.00130. 020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi euro (trentauno/36)	mc	31,36
Nr. 29 PR.R.0220.1 0.B	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: euro (duecentodieci/82)	mc	210,82
Nr. 30 PR.R.0420.2 0.b	Profilati in acciaio della serie INR, IPE,HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 Agosto 1999. euro (tre/28)	kg	3,28
Nr. 31 PR.R.0550.3 0.a	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connetture con malta idraulica. euro (diciannove/48)	mq	19,48
Nr. 32 PR.S. 0150.20.a	Recinzione di protezione in tavole con steccato in di legno, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambe a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio e smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. euro (settantaquattro/03)	mq	74,03
Nr. 33 S.01.020.030 .b	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello euro (trenta/07)	cad	30,07
Nr. 34 Z-MO.1.1	Operaio comune 1° livello euro (ventiquattro/07)	ora	24,07



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 35 Z-MO.1.2	Operaio qualificato 2° livello euro (ventisei/55)	ora	26,55
Nr. 36 Z-MO.1.3	Operaio specializzato 3° livello- euro (ventiotto/35)	ora	28,35
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Sergio DE PAOLA</p> 		

