POIn
Programma Operativo Interregionale
"Attrattori culturali, naturali e turismo"
(FESR) 2007 - 2013

Asse I – Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale
Linea di intervento I.1.1

Accordo operativo di attuazione tra l'Organismo intermedio Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Calabria

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI COSENZA

Comune di Paola -CS-

TITOLO DELL'INTERVENTO

Complesso Conventuale di San Francesco di Paola – Interventi di valorizzazione, musealizzazione, restauro e fruibilità del sito

- COMPUTO METRICO –

-Sottocomputo opere architettoniche ed impianti
-Sottocomputo opere allestimento museale
- Sottocomputo illuminotecnica
- Riepilogo categorie

Redatta da:
Arch. Francesco Bitonte

Arch. Rossana Baccari

Collaboratori:
Geom. Oscar Nicola Covello

Geom. Giancarlo Del Sole

Ass. Tec. Giuseppe Miccoli

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione:
Dr. Giovanni Piccolo

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il SOPRINTENDENTE
(Arch. Luciano GARELLA)

29 APR. 2014

Comune di Paola
Provincia di Cosenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto POIn - Programma Operativo Interregionale (FESR 2007/2013) Attrattori culturali, naturali e turismo - Complesso Conventuale di S. Francesco di Paola - Completamento di intervento di valorizzazione, musealizzazione, resatauro e fruibilità del sito. Opere architettoniche e impiantistiche.

COMMITTENTE: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Calabria - Soprintendenza per i Beni Architettonci e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone - Cosenza

Data, 06/05/2014

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.02.502	Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm.compresa la malta di allettamento dello spes-sore fino a 5 cm, c ... onere per il conferimento a di-scarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale. Si Stmano					350,00		
	SOMMANO m2					350,00	17,45	6´107,50
2 A.02.700	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di qualsiasi spessore, da eseguire con idoneimezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni d ... L-PELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTRO-MECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o si-mili) NON A PERCUSSIONE. Si Stimano					10,00		
	SOMMANO m3					10,00	355,43	3´554,30
3 A.03.700	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... é l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa. Si Stimano					35,00		
	SOMMANO m2					35,00	35,83	1´254,05
4 A.06.426	Ripresa di murature in pietrame calcareo, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci- cuci, eseguita gradatamente in modo danon interro mpere la funzionalità st ... perfetta regola d'arte. Le singole operazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della D.L. Si Stimano					10,00		
	SOMMANO m3					10,00	550,53	5´505,30
5 A.14.018	Tinteggiatura con due mani di pittura liscia murale a base di latte di calce, carbonato di calcio micronizzato, promotori organici di adesione ed additivi vegetali, con caratteristiche funghi, da applicare in due mani incrociate compresa applicazione preventiva di adeguato fissativo - Tinta a colore. Si Stimano					900,00		
	SOMMANO m2					900,00	11,28	10´152,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26´573,15

	A RIPORTARE							26´573,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26´573,15
	LAVORI A CORPO							
6 Lav.economie	Lavori in economia da rendicontare con liste degli operai e delle provviste per opere di difficile valutazione quali: resatur particolari, movimentazione di materiali ed arredi ... imentazione di materiali ed arredi dalle zone interessate in altre del convento, ed altre lavorazionii a corpo0,00 Si Stimano					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	30´000,00	30´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							30´000,00
	A RIPORTARE							56´573,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'573,15
	LAVORI A MISURA							
7 NP01	Forniture e posa in opera di pavimento in pietra calcarea proveniente dalle cave di Apricena, di prima scelta, in lastre di grande supercie regolari fino ad una dimensione massima ... ione con i muri, pulizia finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessori cm 3/4. Si Stimano					520,00		
	SOMMANO m2					520,00	180,00	93'600,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							93'600,00
	A RIPORTARE							150'173,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							150´173,15
	LAVORI A CORPO							
8 NP02	realizzazione di impianto elettrico al piano terra con quadro generale (posto al primo piano) completo di interruttori generali debitamente dimensionati, protezione magnetotermica ... e di punto presa RJ45 per ogni stanza, il tutto comprese opere murarie, scatole, frutti e ogni altra opera occorente. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23´000,00	23´000,00
9 NP03	impianto di rilevamento incendi costituito da centralina del tipo espandibile con collegamento a filo e wi-fi posta al primo piano, collegamenti via filo per ogni singolo ambien ... facciare la centralina con altri dispositivi ed eventuale controllo da posizione remota, il tutto compreso opere murarie Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9´000,00	9´000,00
10 NP04	sistema di allarme antintrusione costituito da centralina di tipo espandibile con collegamento a filo e wi-fi posta al primo piano, collegamenti via filo per sensori per rivelazi ... ciare la centralina con altri dispositivi ed eventuale controllo da posizione remota, il tutto compreso opere murarie. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16´000,00	16´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							48´000,00
	A RIPORTARE							198´173,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							198´173,15
	LAVORI A MISURA							
11 NP05	realizzazione di elemento architettonico sul lato della nuova Basilica da destinare a biglietteria, bar e bookshop. Da progetto preliminare si è previsto per le suddette funzioni u ... il rispetto delle funzioni e delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche individuate dalla Stazione Appaltante. Corpo di nuova realizzazione		50,00	3,800		190,00		
	SOMMANO m2					190,00	750,00	142´500,00
12 NP06	Porta vetrata in legno ad una o due ante omologata e certificata liscia completa di telaé dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta di dimensioni luce io perimetrale in ... dard fino a mm 1200 x 2300,compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Si Stimano					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	4´500,00	36´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							178´500,00
	A RIPORTARE							376´673,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							376´673,15
	LAVORI A CORPO							
13 NP07	sistemazione dello spazio tra l'ala del convento e la nuova Basilica con piantumazione di n° 25 piante di agrumi di altezza all'impianto non inferiore a m 2,50, realizzazione di pe ... hine con elementi monolitici della stesa pietra.Compreso illuminazione incassati a terra a led, cestini raccoglicarte. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25´000,00	25´000,00
14 NP08	revisione e implementazione dell''impianto di terra di tutta l'ala del convento interessata dai lavori mediante ricognizione di quanto esistente, eventuale creazione o implementazi ... ione con eventuale aggiunta di ulteriori elementi, e collegamento tra i pozzetti (esistenti e nuovi) con corda di rame. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´000,00	8´000,00
15 NP09	impianto di sorveglianza TVCC costituito da telecamere esterne perimetrali (con posizionamento in maniera da dare sempre copertura anche alle telecamere stesse) del tipo con ripre ... azione remota, compreso opere murarie collegamenti elettrici e quanto altro occorre per il funzionamento e la gestione. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20´000,00	20´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							53´000,00
	A RIPORTARE							429´673,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							429'673,15
	LAVORI A MISURA							
16 NP11	Fornitura e posa in opera di infissi vetrati fissi, realizzati con profili a taglio termico, sezione a vista da 47 a 94 mm, profondità 65 mm, complanarità esterna e interna. Sist ... ata e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte. (standard di qualità azienda SECCOSISTEMI spa, MOGS srl). Si stimano	8,00	2,50	2,900		58,00		
	SOMMANO m2					58,00	500,00	29'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29'000,00
	A RIPORTARE							458'673,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							458´673,15
	LAVORI A CORPO							
17 NP10	predisposizione impianto di riscaldamento (caldo freddo) con fancoil (uno per ogni stanza per il momento esclusi dalla fornitura), compreso il calcolo delle dimensioni delle tubaz ... essarie opree murarie e di forumetria. Il tutto secondo le indicazioni della D.L. ed eseguite a perfetta regola d'arte. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	18´000,00	18´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							18´000,00
	A RIPORTARE							476´673,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							476'673,15
	LAVORI A MISURA							
18 NP12	Saggi e revisione di paramenti murari interni da eseguire mediante ricognizione delle superfici ad intonaco, eliminazione di strati e riprese inconcruenti realizzate con materiali ... ito senza uso di guide; stuccatura superficiale in modo da rendere la superficie pronta per la successiva tinteggiatura. Si Stimano					900,00		
	SOMMANO m2					900,00	21,50	19'350,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'350,00
	A RIPORTARE							496'023,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							496'023,15
	LAVORI A CORPO							
19 NP13	COSTO GENERALE DELLA SICUREZZA: - montaggio, smontaggio e nolo di ponteggi in tubolari metallici completi di piani di lavoro, scale, schermature antipolvere; - trabattelli mobili ... sicurezza per garantire anche a cantiere chiuso condizioni di sicurezza anche per le opere contunute nel convento. Si Stimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	45'000,00	45'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							45'000,00
	A RIPORTARE							541'023,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							541´023,15
	LAVORI A MISURA							
20 PR.E. 160.20.c/mod	CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente da lavoro di demolizione e scavo di splateamanto compreso tutti gli oneri, tasse e contribu ... rmulario e attribuzione codice CER. La consegna del modulo del formilario risulterà evedidenza oggettivo di smaltimento. Si Stimano					800,00		
	SOMMANO t					800,00	50,00	40´000,00
21 PR.E.00150. 020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,. provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone 020.a disagiate, con autocarro di portata fi ... usi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Si Stimano					500,00		
	SOMMANO m3					500,00	31,36	15´680,00
22 PR.E.00150. 050.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Si Stimano					500,00		
	SOMMANO m3					500,00	41,06	20´530,00
23 PR.E.00560. 150e	Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta 150.e cementizia,fornitura in opera di profili di ferro I ... ali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200. Si Stimano					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	356,21	1´424,84
24 PR.E.00720. 010.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, e ... Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia.Spessore fino cm 4 SOMMANO Si Stimano					550,00		
	SOMMANO m2					550,00	16,33	8´981,50
25 PR.E.00720. 010.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg. per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ber battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Si Stimano					1´100,00		
	SOMMANO m2					1´100,00	1,56	1´716,00
	A RIPORTARE							629´355,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							629´355,49
26 PR.E.0790.30.c/ mod	Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60xcm60 con scanalature atte al contenimento del ... mm 6 e il getto di riempimento per la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 per un'altezza da 13/15 cm. Si Stimano					530,00		
	SOMMANO m2					530,00	35,11	18´608,30
27 PR.E.1410.2.0.e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale proveniente dalle cave di Apricena, dello spessore di 3 cm, di 0.e largh ... e in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe. Si Stimano					40,00		
	SOMMANO m					40,00	133,77	5´350,80
28 PR.E.1830.10.h/ mod	Invetriata con/senza sopraluce fisso, composto da telaio maestro cm 9 x 45e; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le ... atificato di spessore interno ed esterno di mm 6 con camera d'aria riempito con gas in modo da renderlo basso emissivo. Si Stimano					35,00		
	SOMMANO m2					35,00	475,00	16´625,00
29 PR.R.00110.015.a	Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro o a ridosso di edifici o in ambienti 015.a confinati, fino alla profond ... uanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte Scavo a sezione obbligata eseguito rigorosamente a mano Si Stimano					350,00		
	SOMMANO m3					350,00	162,76	56´966,00
30 A.12.001/ mod	Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartave-tratura delle pitture per riportare la superficie a le-gno, consolidamento e re ... -lazione di una nuova serratura a toppa con cilindro per consentire l'apertura di una delle due ante dall'esterno -. Si Stimano					35,00		
	SOMMANO m2					35,00	330,00	11´550,00
31 A.012.003	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti com-prendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura cri-tica degli strati di ... vitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontag-gio in opera. Per persiane. Si Stimano					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	151,36	3´027,20
32 A.12.003.a	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti com-prendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura cri-tica degli strati di ... tare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontag-gio in opera. Per infissi senza scuretti.							
	A RIPORTARE							741´482,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							741´482,79
	Si Stimano					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	151,36	3´027,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							203´486,84
	T O T A L E euro							744´509,99

Data, 06/05/2014

Il Tecnico

Comune di PAOLA

Provincia di COSENZA

Oggetto	**COMPUTO METRICO** **CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA** **ALLESTIMENTO MUSEALE**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 NP 01 Allestimento	Sistema di acquisizione ed elaborazione dei paramentri ambientali museali - temperatura, umidità relativa- per il monitoraggio microclimatico degli ambienti espositivi. Fornitura ... rogrammazione da PC. Nella fornitura sarà compresso PC portatile per la lettura dei dati e di ponti radio o trasponder.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´900,00	3´900,00
2 NP 02 Allestimento	Sistema di acquisizione ed elaborazione dei paramentri ambientali museali - temperatura, umidità relativa- per il monitoraggio microclimatico degli ambienti espositivi. Fornitura ... sione: 10 mWatt Alimentazione: Batt. Litio 3,6 Volt AA Durata batteria:12-18 mesi Dimensioni/peso:110 x 80x 35 mm/200gr.					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	640,00	9´600,00
3 NP 03 Allestimento	Strumenti di comunicazione primaria. Fornitura e posa in opera di supporti per didascalie scientifiche delle opere da esporre. Realizzazione in lamierino pressopiegato e verniciat ... pertura estraibile. Il supporto dovrà garantire la facile sostituzione delle stampe contenenti i testi delle didascalie.					150,00		
	SOMMANO cadauno					150,00	35,00	5´250,00
4 NP 04 Allestimento	Strumenti di comunicazione primaria. Fornitura ed installazione di strumenti per la comunicazione dei contenuti della mostra. Pannellatura didattica articolata in lamierino metal ... annelli di stampa da effettuare direttamente sul supporto rigido, senza l'aggiunta di altri piani. Dim. 100+40x250h cm					22,00		
	SOMMANO a corpo					22,00	780,00	17´160,00
5 NP 05 Allestimento	Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSEALE. Tipo ad INCASSO in vani murari esistenti. Intelaiatura, base e cappello interamente realizzata in lamierino metallico pressopiegato ... dei Minimi. Ogni vetrina di tipologia ad INCASSO sarà dimensionata a secondo del vano/nicchia in cui verrà inserita.					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	6´200,00	80´600,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							116´510,00
	A RIPORTARE							116´510,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116´510,00
	LAVORI A MISURA							
6 NP 06 Allestimento	Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSEALE. Tipo SOSPESA A PARETE profondià 40 cm. Vetrina da fissare a parete, a base rettangolare, costituita da struttura e fondale in accia ... a da definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo, ecc.) del simbolo dell'Ordine dei Minimi. Dim. 120x40x140h cm					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	6´800,00	40´800,00
7 NP 07 Allestimento	Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSEALE. Tipo SOSPESA A PARETE profondià 60 cm. Vetrina da fissare a parete, a base rettangolare, costituita da struttura e fondale in accia ... nica da definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo, ecc.) del logo dell'Ordine dei Minimi. Dim. 180x60x140h cm					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	7´250,00	43´500,00
8 NP 08 Allestimento	Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSEALE. Tipo CENTRALE VETRATTA SU 4 LATI. Vetrina a base quadrata per reperti singoli, a tutto tondo, caratterizzata dalla assenza di monta ... on tecnica da definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo) del logo dell'Ordine dei Minimi. Dim.150x150x210h cm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	9´100,00	27´300,00
9 NP 09 Allestimento	Fornitura e posa in opera di VETRINA MUSEALE. Tipo ORIZZONTALE CON CASSETTIERA. Vetrina orizzontale a base rettangolare costituita da una struttura metallica di sostegno al piano ... on tecnica da definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo) del logo dell'Ordine dei Minimi. Dim. 160x90x120h cm					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	7´800,00	46´800,00
10 NP 10 Allestimento	Fornitura e posa in opera di VETRINE MUSEALI. Tipo MONOFACCIALE. Vetrina a base rettangolare costituita da struttura in acciaio, pannelli laterali e carter di rivestimento il la ... er, intarsio, fusione in bronzo) del logo dell'Ordine dei Minimi. Dim. 320x80x210H cm Base espositiva H 40cm da terra.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	11´500,00	57´500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							215´900,00
	A RIPORTARE							332´410,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							332'410,00
	LAVORI A CORPO							
11 NP 11 Allestimento	Allestimento di ambienti espositivi. Fornitura e posa in opera di seduta museale. Struttura in profili di acciaio e legno massello. Scocca in legno, imbottitura in poliuretano e ... edo realizzato con materiali ignifughi classe 1 IM secondo legge per locali aperti al pubblico. Dimensioni 85x190 x41h.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'250,00	7'500,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							7'500,00
	A RIPORTARE							339'910,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							339'910,00
	LAVORI A MISURA							
12 NP 12 Allestimento	Fornitura e posa in opera di attrezzatura interna alle vetrine e tutto ciò che occorre per la corretta esposizione delle opere. Saranno compresi nella fornitura supporti relizzati ... li e ogni quant'altro necessario per la correttta esposizione e salvaguardia di tutte le opere da esporre nelle vetrine.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	280,00	8'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'400,00
	A RIPORTARE							348'310,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							348'310,00
	LAVORI A CORPO							
13 NP 13 Allestimento	Allestimento di ambienti espositivi. Fornitura e montaggio di supporti per opere pittoriche. Ogni tela o per pittorica da esporre sarà sospesa alle pareti tramite piastre d'ancor ... stra. Mediante cacciavite speciale extra lungo (compreso nella fornitura) si effettuerà il blocco laterale dell'opera.					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	42,50	2'975,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							2'975,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							351´285,00
	LAVORI A MISURA							
14 NP 14 Allestimento	Fornitura e posa in opera di barriare/dissuasore per impedire il passaggio dei visitatori realizzato in struttura di ottone ed elementi in legno. Caratterizzata dall'apposizione co ... riera pienamente dotata dei requisiti di sicurezza, funzionalità ed estetica richieste dalla D.LL.. Dim. 200x15x100H cm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1´250,00	3´750,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3´750,00
	A RIPORTARE							355´035,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							355'035,00
	LAVORI A CORPO							
15 NP 15 Allestimento	Allestimento di ambienti espositivi. Realizzazione di BASAMENTO per sculture in struttura metallica e rivestimento in lamierino pressopiegato e verniciato con vernici antigraffio ... istema di fissaggio sia della base al suolo che dell'opera d'arte alla base. Dimensioni variabili in base all'Opera.					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	760,00	9'120,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							9'120,00
	A RIPORTARE							364'155,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							364'155,00
	LAVORI A MISURA							
16 NP 16 Allestimento	Allestimento zona relax. Fornitura e posa in opera di divanetto ignifugo rivestito in pelle a colore a scelta della D.LL. Dim. 150x90x60H cm					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'900,00	7'600,00
17 NP 17 Allestimento	Allestimento zona relax. Fornitura e posa in opera di tavolino per zona relax con base in piastra metallica di forte spessore zincata e verniciata a polveri epossidiche a cui si ... cnica da definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo, ecc.) del logo dell'Ordine dei Minimi. Dim. 75x75x45h cm.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	590,00	1'770,00
18 NP 18 Allestimento	Allestimento BOOKSHOP/RIVENDITA SOUVENIR. Fornitura e messa in opera di bancone e arredi accessori in legno di ciliegio americano, o altra essenza da definire, per configurare la ... in multistrato impiallacciato, in essenza da definire, con cassetti sottostanti e gambe in legno dim 60x140xh90 cm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'800,00	9'800,00
19 NP 19 Allestimento	Allestimento BOOKSHOP/RIVENDITA SOUVENIR. Fornitura e posa in opera di parete attrezzata e boiserie retro banco bookshop/rivendita souvenir costituita da una struttura in panifort ... leggio inclinati con bordo esterno emergente per la esposizione dei libri, riviste, guide, souvenir. Dim.900x35x240h cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	17'500,00	17'500,00
20 NP 20 Allestimento	Allestimento RECEPTION/BIGLIETTERIA. Fornitura e messa in opera di bancone in legno di ciliegio americano, o altra essenza da definire, per reception-biglietteria. La struttura sa ... caratterizzato dall'apposizione simbolo dell'Ordine dei Minimi. Il bancone ha uno sviluppo lineare di almeno MT 3,00.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'780,00	5'780,00
21 NP 21 Allestimento	Allestimento RECEPTION/BIGLIETTERIA. Fornitura e posa in opera di parete attrezzata e boiserie retro banco breception/biglietteria costituita da una struttura in paniforte impiall ... con ante cieche dotate di una serratura di bloccaggio. L'interno sarà attrezzato con dei ripiani. Dim.300x35x240h cm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'400,00	5'400,00
22 NP 22 Allestimento	Sistema di arredo BAR. Fornitura e messa in opera di arredi ed attrezzature complete per bar professionale. Struttura generale costituita da multistrato impiallacciato in essenza ... i almeno 150 cm; retro banco bar base							
	A RIPORTARE							412'005,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							412´005,00
	macchina caffe', mensole, vetrine espositori e altro lunghezza di almeno 450 cm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	45´000,00	45´000,00
23 NP 23 Allestimento	Sitema di arredo BAR. Fornitura di vetrina refrigerata per esposizione di prodotti a refrigerazione ventilata, realizzata mediante l'utilizzo di gas ecologico con sbrinamento auto ... ere realizzato con griglie plastificate o ripiani in vetro, porte con vetrocamera antiappannamento. Dim. 120x60x210h cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4´000,00	4´000,00
24 NP 24 Allestimento	Sitema di arredo BAR. Fornitura e posa in opera di seduta con scocca in polipropile bianca e gambe in acciaio verniciato dello stesso colore della seduta. Tipo Moema 69 della Gaber o similare.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	150,00	3´000,00
25 NP 25 Allestimento	Sitema di arredo BAR. Fornitura e posa in opera di tavolino per bar realizzato con alla base una piastra metallica di forte spessore zincata e verniciata a polveri epossidiche, co ... tecnica da definire (taglio laser, intarsio, fusione in bronzo, ecc.) del logo dell'Ordine dei Minimi. Dim. 75x75x75h cm					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	650,00	3´250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							103´100,00
	T O T A L E euro							467´255,00

Data, 06/05/2014

Il Tecnico

	A RIPORTARE							

Comune di PAOLA

Provincia di COSENZA

Oggetto	**COMPUTO METRICO** **CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA** **IMPIANTI ILLUMINOTECNICI**

	impianto illuminotecnico					
Numero d'ordine	articolo elenco prezzi	Descrizione Prestazione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario appl.	importo lavori
		Voce a Corpo per la provvista e messa in opera di corpi illuminanti nelle quantità e nelle tipologie riportate negli elaborati grafici e riassunti nella descrizione dell'elenco prezzi . Sono comprese nella voce a corpo: provvista dei corpi illuminanti nel numero caratteristiche riportate nel o comunque equivalenti, il noleggio per tutto il lavoro di trabattelli per lavoro in quota, il montaggio di tutti i pezzi (basette, binari, corpi illuminanti ecc.), il collegamento alla rete elettrica previo verifica dell'impianto e collegamento anche con creazione di prolungamento con canaline o altro delle linee elettriche che non dovessero essere perfettamente ubicate (fino a 4 metri) , collegamento all'impianto di terra (se previsto), smaltimento di tutto il materiale di imballaggio, fornitura di tutte le lampade, orientamento dei corpi illuminanti, prova di accensione e funzionamento coordinata con il quadro elettrico di comando e con la modalità di spegnimento automatico, certificazione di conformità di realizzazione ed installazione con allegata documentazione ed istruzioni per ogni apparecchio. (ulteriore specifica in elenco prezzi)	corpo	1,00	€ 175.000,00	**€ 175.000,00**