ANALISI PREZZI - VILLA ROMANA DI CASIGNANA (RC)

N.P. 1 — **Fornitura e posizionamento di sacchi di sabbia o altro lateriale compatibile per la protezione dei mosaici all'appoggio dei ponteggi, di cui alla voce P.03.10.40.a. Per mq di paviimentazione protetta.**

	Componente dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo	importo
1	**Manodopera**				
1.1	operaio specializzato	h	0	€ 20,08	€ -
1.2	operaio qualificato	h	0	€ 22,87	€ -
1.3	operaio comune	h	0,2	€ 24,41	€ 4,88
	assistente restauratore		0	€ 21,64	€ -
	restauratore		0	€ 24,86	€ -
2	**Materiali a piè d'opera**				
2.1	Sacco in tessuto plastico da mc 0,1 adatto a contenere sabbiaa ed alla pressione da schiacciamento	cad	8	€ 0,30	€ 2,40
2.2	Sabbia	mc	0,05	€ 30,00	€ 1,50
2.3	componente….				
3	**Noleggi**				
3.1	N.5.5.b. Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata	h	0,1	€ 20,03	€ 2,00
3.2	componente…				
4	**Trasporti**				
4.1	componente…				
4.2	componente…				
	SOMMANO				€ 10,79
	Oneri sicurezza (16%)				€ 1,73
	SOMMANO				€ 12,51
	Spese generali (13%)				€ 1,63
	SOMMANO				€ 14,14
	Utile d'impresa (10%)				€ 1,41
	PREZZO UNITARIO	**mq**	1		€ 15,55