ANALISI PREZZI - VILLA ROMANA DI CASIGNANA (RC)

N.P. 3 **Muratura in mattoni in argilla cruda (cm 12 x 25 x 50) a tessitura forata, come da relativo particolare costruttivo, a due teste (spessore cm 50), eseguita con malta di calce mista ad argilla ad inerti vegetali (paglia) e con fibre vegetali trasversali per l'incatenamento delle due teste accostate, di altezza di 1,70 mt, compreso ogni onere e**

	Componente dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo	importo
1	**Manodopera**				
1.1	operaio specializzato	h	0	€ 20,08	€ -
1.2	operaio qualificato	h	1	€ 22,87	€ 22,87
1.3	operaio comune	h	1	€ 24,41	€ 24,41
	assistente restauratore		0	€ 21,64	€ -
	restauratore		0	€ 24,86	€ -
2	**Materiali a piè d'opera**				
2.1	Grassello	mc	0,15	€ 55,00	€ 8,25
2.2	Argilla	mc	0,05	€ 50,00	€ 2,50
2.3	sabbia	mc	0,1	€ 17,00	€ 1,70
2.4	Fibre vegetali	mc	0,2	€ 30,00	€ 6,00
2.5	Mattone di argilla cruda cm 12 x 25 x 50	cad.	28	€ 1,30	€ 36,40
2.6	Acqua	mc		€ 0,68	€ -
3	**Noleggi**				
3.1	N.15.05. Betoniera ad azionamento elettrico, data a nolo funzionante, senza manovratore. Betoniera di capacità 500 l	h	3	€ 1,60	€ 4,80
3.2	componente…				
4	**Trasporti**				
4.1	componente…				
4.2	componente…				
	SOMMANO				€ 106,93
	Oneri sicurezza (16%)				€ 17,11
	SOMMANO				€ 124,04
	Spese generali (13%)				€ 16,13
	SOMMANO				€ 140,16
	Utile d'impresa (10%)				€ 14,02
	PREZZO UNITARIO	**ml**	1		€ 154,18