ANALISI PREZZI - VILLA ROMANA DI CASIGNANA (RC)

N.P. 4

Fornitura e messa in opera di supporti ancorati al muro in cemento armato adiacente alla strada per il posizionamento, a mensola, della passarella, parallelamente al muro stesso, tramite perforazione dell muro, inserimento dei sostegni metallici, secondo particolari da fornire in fase esecutiva, e stuccatura con appositte resine. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

	Componente dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo	importo
1	**Manodopera**				
1.1	operaio specializzato	h	0	€ 20,08	€ -
1.2	operaio qualificato	h	0,2	€ 22,87	€ 4,57
1.3	operaio comune	h	0,2	€ 24,41	€ 4,88
	assistente restauratore		0	€ 21,64	€ -
	restauratore		0	€ 24,86	€ -
2	**Materiali a piè d'opera**				
2.1	E.19.10.70.c. Profilati normali in ferro tondo, piatto, ecc.	Kg	1	€ 5,05	€ 5,05
2.2	Resina epossidica	Kg	0,3	€ 40,00	€ 12,00
3	**Noleggi**				
3.1	N.10.5.a. Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a mm 13	h	0,5	€ 3,17	€ 1,59
3.2	componente…				
4	**Trasporti**				
4.1	componente…				
4.2	componente…				
	SOMMANO				€ 28,09
	Oneri sicurezza (16%)				€ 4,49
	SOMMANO				€ 32,59
	Spese generali (13%)				€ 4,24
	SOMMANO				€ 36,82
	Utile d'impresa (10%)				€ 3,68
	PREZZO UNITARIO	**cad**	1		€ 40,50