ANALISI PREZZI - VILLA ROMANA DI CASIGNANA (RC)

N.P. 5 **Costruzione in opera di blocchi di ancoraggio della passerella, da edificare sulla testa delle murature (previa posa di telo in geotessuto) in modo da ottenere un livello unico di posa dei correnti in acciaio HE 160, costituiti da malta da rinzaffo (Weber e Brutium) miscelata con argilla espansa ed armata con rete metallica elettrosaldata 10*10 mm di maglia, compresa coloritura della malta secondo le prescrizioni che la Direzione Lavori impartirà nella fase di cantiere ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.**

	Componente dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo	importo
1	**Manodopera**				
1.1	operaio specializzato	h	0	€ 20,08	€ -
1.2	operaio qualificato	h	0,22	€ 22,87	€ 5,03
1.3	operaio comune	h	0,4	€ 24,41	€ 9,76
	assistente restauratore		0	€ 21,64	€ -
	restauratore		0	€ 24,86	€ -
2	**Materiali a piè d'opera**				
2.1	U.10.10.90.a. Calcestruzzo cementizio di classe RcK 250 confezionato con cemento tipo 325 ed inerti di idonea granulometria dato in opera all'asciutto per costruzione di muro paraonde o masso sovraccarico compreso l'onere delle casseforme e della vibrazione nonché ogni onere e magistero occorrente	mc	0,1	€ 170,87	€ 17,09
2.2	U.05.20.350.a. Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo	mq	0,485	€ 6,14	€ 2,98
2.3					
2.4					
2.5					
2.6					
3	**Noleggi**				
3.1	N.15.05. Betoniera ad azionamento elettrico, data a nolo funzionante, senza manovratore. Betoniera di capacità 500 l	h	2	€ 1,60	€ 3,20
3.2	componente…				
4	**Trasporti**				
4.1	componente…				
4.2	componente…				
	SOMMANO				€ 38,06
	Oneri sicurezza (16%)				€ 6,09
	SOMMANO				€ 44,15
	Spese generali (13%)				€ 5,74
	SOMMANO				€ 49,89
	Utile d'impresa (10%)				€ 4,99
	PREZZO UNITARIO	**m**	1		€ 54,88