ANALISI PREZZI - VILLA ROMANA DI CASIGNANA (RC)

N.P. 6

**Passerella per il passaggio dei visitatori, ancorata a muro perimetrale o appoggiata al suolo, con ogni ac
compromettere l'integrità dei resti archeologici, con struttura in profilai metallici e piano calpestabile in g
tondo, tippologicamente uguale a quella già realizzata nella parte ovest della villa romana, compreso og
l'opera completa a perfetta regola d'arte (calcolata al metro lineare, per una ampiezza trasversale di 1,4 m**

	Componente dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo
1	**Manodopera**			
1.1	operaio specializzato	h	2	€ 20,08
1.2	operaio qualificato	h	3	€ 22,87
1.3	operaio comune	h	3	€ 24,41
	assistente restauratore		0	€ 21,64
	restauratore		0	€ 24,86
2	**Materiali a piè d'opera**			
2.1	Grigliato Keller 145*145	mq	1,3	€ 140,00
2.2	E.19.10.70.c. Profilati normali in ferro tondo, piatto, ecc.	Kg	7	€ 5,05
2.3	E.19.40.30.b. Zincatura a caldo di manufatti in acciaio…	Kg	7	€ 0,68
3	**Noleggi**			
3.1	componente…			
3.2	componente…			
4	**Trasporti**			
4.1	componente…			
4.2	componente…			
	SOMMANO			
	Oneri sicurezza (16%)			
	SOMMANO			
	Spese generali (13%)			
	SOMMANO			
	Utile d'impresa (10%)			
	PREZZO UNITARIO	**ml**	1	

corgimento per non grigliato tipo Keller, corrimano ni onere e magistero per dare nt)	
importo	
€	40,16
€	68,61
€	73,23
€	-
€	-
€	182,00
€	35,35
€	4,76
€	404,11
€	64,66
€	468,77
€	60,94
€	529,71
€	52,97

€	582,68