ANALISI PREZZI

DescrizioneNolo di Sistema di copertura tipo kederdach a doppia falda , costituita da capriate in alluminio collegati al ponteggio di sotegno per mezzo di appositi elementi , comprese le necessarie campate di irrigidimento e la posa in opera di teli in PVC inseriti nelle apposite guide per formare una copertura continua ***.Nolo per il 1° mese***

Codice								**NP01**
Prezzo Netto							Euro €	
Attrezzature		attrezzi manuali					Euro €	0,30
		argano a bandiera					Euro €	0,15
		scala semplice					Euro €	0,25
		trapano elettrico					Euro €	0,25
Trasporti e	movimentazioni di cantiere						Euro €	0,50
		Materiale a piè d'opera					Euro €	**1,45**
		Manodopera						
Operaio Specializzato			Euro/h		per ore	0		0,00
Operaio Qualificato			Euro/h	**26,05**	per ore	0,07		1,82
Operaio Comune			Euro/h	**23,52**	per ore	0,1		2,35
		Costo manodopera						**4,18**
		Costo materiale in opera					Euro €	**5,63**
		Utili e spese generali				23%	Euro €	**1,29**
		Importo totale					Euro €	**6,92**
PREZZO DI APPLICAZIONE						al mq	Euro €	**6,90**