ANALISI PREZZI

DescrizioneNolo di Sistema di copertura tipo kederdach a doppia falda , costituita da capriate in alluminio collegati al ponteggio di sotegno per mezzo di appositi elementi , comprese le necessarie campate di irrigidimento e la posa in opera di teli in PVC inseriti nelle apposite guide per formare una copertura continua ***.Nolo per per ogni mese o frazione dopo il primo***

Codice								**NP02**
Prezzo Netto							Euro €	
Attrezzature		attrezzi manuali					Euro €	
		argano a bandiera					Euro €	
		scala semplice					Euro €	
		trapano elettrico					Euro €	
Trasporti e	movimentazioni di cantiere						Euro €	
		Materiale a piè d'opera					Euro €	
		Manodopera						
Operaio Specializzato			Euro/h		per ore	0		0,00
Operaio Qualificato			Euro/h	**26,05**	per ore	0,04		0,91
Operaio Comune			Euro/h	**23,52**	per ore	0,04		0,94
		Costo manodopera						**1,85**
		Costo materiale in opera					Euro €	**1,85**
		Utili e spese generali				23%	Euro €	**0,43**
		Importo totale					Euro €	**2,28**
PREZZO DI APPLICAZIONE						al mq	Euro €	**2,30**