ANALISI PREZZI

Descrizione:Pulizia completa delle parti lignee, con spazzolatura, raschiatura del legno degradato, aspirazione di tutti i residui di deposito, polvere e sporco, comprese le opere provvisionali di protezione,puntellature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice								**NP03**
Prezzo Netto							Euro €	
Attrezzature		attrezzi manuali					Euro €	0,90
Trasporti e	movimentazioni di cantiere						Euro €	
		Materiale a piè d'opera					Euro €	**0,90**
		Manodopera						
Operaio Specializzato			Euro/h	**27,94**	per ore	0,10		2,79
Operaio Qualificato			Euro/h	**26,05**	per ore			0,00
Operaio Comune			Euro/h	**23,52**	per ore	0,24		5,64
		Costo manodopera						**8,44**
		Costo materiale in opera					Euro €	**9,34**
		Utili e spese generali				23%	Euro €	**2,15**
		Importo totale					Euro €	**11,49**
PREZZO DI APPLICAZIONE						al mq	Euro €	**11,50**