**ANALISI PREZZI**

Descrizione:Consolidamento di centina in legno su soffitti affrescati in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita sede predisposta a mezzo di fresature, di singola barra invetroresina del diametro di 10 mm, ancorata con staffette metalliche ad U e pasta di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Compreso successivo disarmo e pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i puntellamenti e/o sollevamenti e ogni opera muraria

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | | | | | | | | **NP05** |
| Prezzo Netto | | | | | | | Euro € | |
| Attrezzature | | attrezzi manuali | | | | | Euro € | 6,00 |
| Trasporti e | movimentazioni di cantiere | | | | | | Euro € | 3,75 |
| Materiali | | staffette metalliche, barra in vetroresina,pasta di resina epossidica | | | | | Euro € | 14,60 |
| | | **Materiale a piè d'opera** | | | | | Euro € | **24,35** |
| | | **Manodopera** | | | | | | |
| Operaio Specializzato | | | Euro/h | **27,94** | per ore | 1,20 | | 33,53 |
| Operaio Qualificato | | | Euro/h | **26,05** | per ore | 0,70 | | 18,24 |
| Operaio Comune | | | Euro/h | **23,52** | per ore | 0,35 | | 8,23 |
| | | **Costo manodopera** | | | | | | **60,00** |
| | | **Costo materiale in opera** | | | | | Euro € | **84,35** |
| | | | | | | | | |
| | | Utili e spese generali | | | | 23% | Euro € | **19,40** |
| | | | | | | | | |
| | | Importo totale | | | | | Euro € | **103,74** |
| **PREZZO DI APPLICAZIONE** | | | | | | al mq | Euro € | **103,74** |