ANALISI PREZZI

Consolidamento del cannucciato e degli aggrappi con l'intonaco nei punti in cui lo stuoiato è degradato con interventi puntuali con malte o resine epossidiche e fibra di vetro mediante l'inviluppo delle strutture lignee con tessuto in fibra di vetro imbevuto di resina epossidica opportunamente esteso sull'arellato onde consentire il ripristino dei collegamenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'accurata pulizia del fondo; i puntellamenti Descrizione:Consolidamento di centina in legno su soffitti affrescati in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita sede predisposta a mezzo di fresature, di singola barra invetroresina del diametro di 10 mm, ancorata con staffette metalliche ad U e pasta di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Compreso successivo disarmo e pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i puntellamenti e/o sollevamenti e ogni opera muraria

Codice								**NP06**
Prezzo Netto							Euro €	
Attrezzature		attrezzi manuali					Euro €	4,30
Trasporti e	movimentazioni di cantiere						Euro €	3,50
Materiali		tessuto in fibra di vetro,pasta di resina epossidica					Euro €	13,20
		Materiale a piè d'opera					Euro €	**21,00**
		Manodopera						
Operaio Specializzato			Euro/h	**27,94**	per ore	0,90		25,15
Operaio Qualificato			Euro/h	**26,05**	per ore	0,50		13,03
Operaio Comune			Euro/h	**23,52**	per ore	0,2		4,70
		Costo manodopera						**42,88**
		Costo materiale in opera					Euro €	**63,90**
		Utili e spese generali				23%	Euro €	**14,70**
		Importo totale					Euro €	**78,59**
PREZZO DI APPLICAZIONE						al mq	Euro €	**78,59**