ANALISI PREZZI

Descrizione:Fornitura e posa in opera di lastra sottotegola monostrato ondulata a base di fibre organiche bitumate sormontandola lateralmente di un'onda e trasversalmente di 10/15 cm;3) posizionamento e fissaggio con viti di idonea lunghezza(min.6 fissaggi al mq) di listelli in PVC sulla lastra passo tegola e di listello antintrusione volatili. Sono comprese tutti gli accessori e la ferramenta in acciaio zincato necessari per dare l'opera finita, esclusi i ponteggi

Codice								**NP07**
Prezzo Netto							Euro €	
Attrezzature		attrezzi					Euro €	1,30
Trasporti e	movimentazioni di cantiere						Euro €	1,80
Materiali		lastra					Euro €	6,00
		Materiale a piè d'opera					Euro €	**9,10**
		Manodopera						
Operaio Specializzato			Euro/h	**27,94**	per ore	0,00		0,00
Operaio Qualificato			Euro/h	**26,05**	per ore	0,40		10,42
Operaio Comune			Euro/h	**23,52**	per ore	0		0,00
		Costo manodopera						**10,42**
		Costo materiale in opera					Euro €	**19,54**
		Utili e spese generali				23%	Euro €	**4,49**
		Importo totale					Euro €	**24,03**
PREZZO DI APPLICAZIONE						al mq	Euro €	**24,00**